

”Tak over tak”

v/Hans Halse, anleggsleder Sjølyststranda

Fordeler med "tak over tak"

- Slippe å bruke tid på å stoppe / lede bort vannet fra bygget med provisoriske løsninger som ikke fungerer (demotiverende for alle)
- Slippe å gjøre en arbeidsoperasjon flere ganger pga. vannskader
- Tak-tekker kan jobbe uavhengig av været
- Større mulighet for å holde fremdriften
- Få et kvalitetsprodukt - Tørt bygg i hele byggeperioden
- Ingen gruet seg for og gå på jobb pga. dårlig vær

Hva oppnådde vi ?

- Overleverte bygget 2,5 måneder (10 uker) før opprinnelig overleveringsdato
- Lite sykemeldinger på byggeplassen
- Flere angrepspunkter (UE)
- Tjente penger

Fortjeneste ?



Pluss:

- 3 av 10 uker pga taket
- Eks. kr 400 x 10 mann x 38 t x 3 uker = ca kr 450 000 (Veidekke / tømmer)
- Riggkostnader
- De tekniske fikk en jevn fremdrift

Minus:

- I utgangspunktet dyrt
ca kr 220 000 (62 dager)
leie kr 2 600 x 62 dg = 162 200
totalt kr 362 200 eks. mva.
- Stillasje må forsterkes
- Utsatt for sterk vind
- Krever stor plass montering
- Der man har tak som er oversiktlige / raske og tekke (vurdere andre muligheter)












**hallbygg
jonsen**

020-39 40 50 [www.](#)















Takk for oppmerksomheten !